



Bygherre:

A/B Opnæsgård

Størrelse:

144 lejligheder

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Entreprenør:

Hovedstadens

Bygningsentreprise

Rådgiverydelse:

Totalrådgivning

Vinduesudskiftning

Omni bygningsrådgivning var bygherres totalrådgiver på projektet og stod for både projekteringen samt tilsyn under udførsel til og med aflevering. Etape 1 (Alsvej 4A-C) eksisterende plastikvinduer blev udskiftet til nye 3-lags træ/alu vinduer og mellembeklædningen udskiftet til vedligeholdelsesfrie plader.

Resultatet er væsentlig bedre komfort for de enkelte boliger, en besparelse på den samlede energiregning for A/B Opnæsgård og væsentlig mindre støj.

Etape 2 og 3 (Opnæsgård 1-85) udføres i 2022.

