

**Bygherre:**

E/F Bistrup Park

**Størrelse:**

103 lejligheder

**Entrepriseform:**

Hovedentreprise

**Entreprenør:**

H.P. Christensen & Søn A/S

**Rådgiverydelse:**

Bygherrerådgivning

**Udskiftning af vandinstallationer**

Omni bygningsrådgivning var bygherrerådgiver på projektet og stod for tilsyn under udførelse til og med aflevering.

Ejendommens eksisterende brugsvandsinstallation blev udskiftet til nye alu-pex rør med rødgodsfittings helt fra vandstik frem til sidste tapsted. Den lodrette cirkulation blev udført som in-liner for at mindske varmetabet.

Resultatet er væsentlig kortere ventetid på det varme vand samt jævnt og godt vandtryk i alle lejligheder.

